



PRESUPUESTO

Cliente: 003193

CP RESIDENCIAL PERLA BLANCA III
 Avd Noruega nº 18
 12598 PEÑISCOLA
 CASTELLON
 H12590386

Presupuesto nº	Fecha	Nº Hoja
0228	08/11/2023	1

REFERENCIA:

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Dto.	Importe
*** PISCINA CLIMATIZADA ***					
	Segun reunion con el Presidente de la comunidad y el admistrador se nos solicita de poner en marcha la calefaccion de la piscina eliminando el intercambiador de placas existente instalandola de forma directa, segun indicaciones del presidente con la bomba de calor existente es suficiente para alcanzar la temperatura 27º, cambio de tuberias, asilacion, valvulas, eliminacion de intercambiador, sondas de temperatura y presion, pequeño material y mano de obra.				
	TOTAL PUESTA EN MARCHA BOMBA DE CALOR.....	1	6.305,00		6.305,00
	Segun indicaciones del presidente solicita la instalacion de un deshumificador autonomo independiente al circuito de agua de la piscina, se oferta deshumificador HIDROS SMA 350, filtro con marco retorno, bateria electrica 9kw, sonda electronica ambiente Temp/Hum, modificacion conductos, cableado para resistencias electricas, cuadro electrico de proteccion y maniobra, trabajos albañileria, pequeño material y mano de obra.				
	TOTAL INSTALACION DESHUMIFICADOR.....	1	18.735,60		18.735,60

Conforme Instalador

Conforme Cliente

Neto Presupuesto

25.040,60

I.V.A. 21 %

5.258,53

Total Presupuesto (IVA inc.)

30.299,13

MARCA CLIMATIZACIÓN, S.L.

CIF: B-12604500

C/Desempeñador, s/n

12580 Benicarló (Castellón)